

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZAMOJSKA DYREKCJA INWESTYCJI „ZDI”

22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6

tel. 84 639 20 55, fax. 84 639 80 87

Sp. z o.o.



www.pracownia.zdizam.pl e-mail: pracownia@zdizam.pl

Stadium:

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:

Budowlana

Inwestor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Piłsudskiego 52a
22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji:

22-300 Krasnystaw

Nazwa:

**Remont dwóch kortów tenisowych przy krytej pływalni
w Krasnymstawie**

OPRACOWAŁ

Imię i Nazwisko	Branża	Data	Podpis
mgr inż. Waldemar Wakoń	Budowlana	07.2016r.	mgr inż. Waldemar Wakoń upr. bud. w spec. konstr.-bud. GP.II-7342/21/96 Nr 10/96/ZA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont dwóch kortów tenisowych przy krytej pływalni w Krasnymstawie
ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 52a 22-300 Krasnymstaw
INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 52a 22-300 Krasnymstaw
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Boiska sportowe
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ZDI Sp. z o.o.
DATA OPRACOWANIA: 2016-07-08

45000000-7: Roboty budowlane.
45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektów budowlanych.
45212200-8: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Korty tenisowe (dwa) o nawierzchni syntetycznej - trawa wypełniona piaskiem kwarcowym. Korty są wyposażone w zestawy do tenisa oraz siatkę oddzielającą korty demontowalną. Trawa syntetyczna kortów w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni: 835 m². Pozostała powierzchnia pomocnicza trawa syntetyczna w kolorze zielonym: 735 m². Korty zostały wybudowane w 2006 roku. Obecnie zarówno nawierzchnia jak i sprzęt wymagają remontu.

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	ST- 02	Analiza własna	Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. ZAMAWIAJĄCY WYKONA WE WŁASNYM ZAKRESIE	m2		
d.1						
			0	m2	0,000	
					RAZEM	0,000
2	ST- 02	KNR 4-04 1105-01 1105-02 analogia	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki ZAMAWIAJĄCY WYKONA WE WŁASNYM ZAKRESIE	m3		
d.1						
			0	m3	0,000	
					RAZEM	0,000
3	ST- 02	KNR 2-23 0110-03 analiza indywidualna	Profilowanie, uzupełnienie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
d.1						
			(8,47 * 2 + 18) * 36,57	m2	1 277,756	
					RAZEM	1 277,756
2			Remont kortów tenisowych			
4	ST- 02	Analiza własna	Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze czerwonym (521,514 m2) - korty i zielonym (756,242 m2) powierzchnia pomocnicza z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz wykonaniem oliniowania - trawa o wysokości 15 mm, gęstość włókien/m2 min: 84000, grubość/ waga włókna DTEX min 6600.	m2		
d.2						
			1277,756	m2	1 277,756	
					RAZEM	1 277,756
5	ST- 02	analiza indywidualna	Wymiana wyposażenia do gry w tenisa składającego się z: słupków aluminiowych, siatki tenisowej profesjonalnej z naciągami wewnętrznym, podpórki singlowe, taśmy środkowej z obciążnikiem	kpl.		
d.2						
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
6	ST- 02	analiza indywidualna	Wymiana siatki rozdzielającej korty na u podpórkach teleskopowych	m2		
d.2						
			110,4	m2	110,400	
					RAZEM	110,400